

COTIZACION Nro FL-0737-1

RAZON SOCIAL : DICEL SAC Referencia:

Cal. San Pedro Nro. 197 Sec.chepen. Chepen.

Chepen. La Libertad

Tel.:

ATENCION

PROYECTO : Interruptor de Recierre Automático

Recloser y Banco de Capacitores

Fecha: 05/12/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
	Recloser 24 kV				
1	Recloser de vacío con aislamiento sólido 25.8 Kv	1.00	US\$	16,000.00	16,000.00
	INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO TRIPOLAR 27kV, 150kVp-BIL, 630A, 12,5kA, 60Hz, encapsulado en Resina Cicloalifática y cámara de extinción de arco en vacío, carcasa de acero inoxidable, para montaje en estructura tipo Poste Tipo de Control: Relé Microprocesador N° de Operaciones de Cierre: 4 Disparos - 3 Recierres. Precisión del CT 1%, Ratio 1000:1 Incluye: - Relé de protección electrónico. Protección por sobrecorriente entre fases, fase-tierra y sensitiva a tierra Medición de parámetros eléctricos: tensión, corriente, kW, kWH, f.d.p., demanda en Watts y VARs, frecuencia Oscilografía - RTU con protocolo de comunicación DNP 3.0 para automatización, transmisión de data, estados y control a distancia - Aisladores de Resina - Gabinete de control con espacio preparado para instalación de modem de comunicación o radio Cargador-rectificador y batería de respaldo Estructura soporte tipo Poste - Cables de Control - Transformador auxiliar de Alimentacion 22.9//0.22kV.				
	Modelo: EPR-2				
	Banco de Condensadores 24 kV, 500 kVAR	4.00		20,000,00	20,000,00
2	Incluye: - Estructura de soporte Condensadores 500 kVAr Sistema de protección	1.00		20,000.00	20,000.00

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef.: 271-2700

Fax: 355-2184



CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y

viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 110 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega :

Almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Fax: 355-2184