

COTIZACION Nro FL-12-0181-1

RAZON SOCIAL : CAME CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES S.A.

Referencia:

ATENCION : CARLOS SERRANO FARFAN PROYECTO : Transformador de Corriente

Fecha: 12/04/2013

| ITEM | DESCF   | RIPCION  | UNID | CANT. | MON. | UNIT. | TOTAL |
|------|---|--|------|-------|------|-------|-------|
| 1    | Seccionador Línea 72.5kV Tensión nominal Corriente Nominal Corriente de falla Fases Tipo de apertura Cuchilla de Puesta a Tierra Nivel de Aislamiento   | 72.5 kV<br>2000 A<br>31 kA<br>3<br>central break<br>si<br>325 kVp          | SIND | 1.00  | US\$ | 0     | 0     |
|      | Tensión de ensayo Línea de fuga Frecuencia Contactos auxiliares principales Contactos auxiliares de Puesta a tierra Tension Auxiliar Tipo de Mando Principal Tipo de Mando de puesta a tierra Tipo de Instalación | 125 kV 25 mm/Kv 60 Hz 10NO+10NC 10NO+10NC 110 VDC Motorized Manual Outdoor |      |       |      |       |       |
|      | Marca: SDCEM Modelo: SBE 72.5kV   |  |      |       |      |       |       |
| 2    | Regulador de tensión Simple fase Tensión nominal Potencia Aparente Corriente Nominal Corriente de falla Nivel de Aislamiento Línea de Fuga  | 10 kV<br>4000 kVA<br>400 A<br>12.5 kA<br>125 kVp<br>25 mm/kV               |      | 1.00  | US\$ | 0     | 0     |



| Frecuenc          | a 60 Hz                       |  |  |
|-------------------|-------------------------------|--|--|
| PRUEBA            | PRUEBA PILOTO                 |  |  |
| Marca:<br>Modelo: | HOWARD INDUSTRIES<br>SVR 14.4 |  |  |

## **CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en condición Ex-work, Fábrica. Los Precios Incluyen: -

Embalaje para Transporte marítimo internacional. - Protocolos de Rutina. - Supervisión de la instalación dentro del área de Lima. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente asume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista

designado.

Plazo de Entrega : 90 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del

pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Ex Work, Fábrica.....

Forma de Pago : 50 % de adelanto vía transferencia bancaria, saldo al aviso que los equipos están listos para despacho.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES

a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.

Telef.: 436-2500 Fax: 355-2184