

## COTIZACION Nro FL-0250-3

RAZON SOCIAL : SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Referencia:

ATENCION : Vanessa Arenas Mata

PROYECTO : Suministro de Seccionadores Three Fecha: 26/06/2013

Way 69 kV

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	<b>Seccionador de Tres vías 69 kV</b>  OPCION  Seccionadores de tres (03) vías, apertura lateral 115kV, 550 kV BIL, 600 A, 20kA, 60 Hz. Con Aisladores Poliméricos. Con Dispositivo de apertura bajo carga TECO-Rupter, mediante botella de Vacío con capacidad de corte de 2000 A y 5000 operaciones; Modelo 115T3TN/3007 Mecanismo de Operación Manual. Incluye bases para montaje en poste, así como accesorios para su fijación.  Marca: TURNER ELECTRIC Modelo: 3 TSB 115 KV	2.00	US\$	88,942.00	177,884.00
2	<b>Supervisión</b>  Supervisión del Montaje de los seccionadores, a cargo de nuestro especialista de Electrowerke. Incluye entrenamiento de manejo del seccionador al personal de Southern Perú. El entrenamiento se realizará en un (01) solo y único día y tendrá una duración de tres (03) horas.  Marca: Modelo:	1.00	US\$	3,000.00	3,000.00
3	<b>Pruebas en sitio de Seccionadores</b>  Pruebas en sitio: - Apertura y Cierre. - Resistencia de Contacto. - Resistencia de Aislamiento.  Marca: Modelo:	1.00	US\$	6,923.00	6,923.00
4	<b>Poste Metálico para seccionador de tres vías</b>  Cada Poste será de una altura de 105 pies (32 metros) de tres secciones. el peso de cada poste es de 05 toneladas. Cada Poste se traslada en un contenedor de 40 pies.	2.00	US\$	22,612.00	45,224.00

	Marca: Modelo:				
5	<b>Estructura de Soporte para la llegada a las Subestaciones Móviles</b>  Incluye: - Estructura de soporte metálica, galvanizada. - Conectores - Asiladores poliméricos para la llegada de la línea de 69 kV. - Ferretería para el anclaje a la estructura.  Marca: Modelo:	1.00	US\$	40,154.00	40,154.00
6	<b>Accesorios para la conexión desde La línea existente a los seccionadores Three Way</b>  Incluye: - Aisladores - Ferretería de conexión y fijación de aisladores a los postes, así como de la línea a los aisladores  Marca: Modelo:	1.00	US\$	11,077.00	11,077.00
7	<b>Sistema de Puesta Tierra</b>  Incluye: - Pararrayos de Protección contra sobre tensiones atmosféricas a ser instalados en los postes metálicos de 35 metros. - Pararrayos de Línea para protección del seccionador Three Way. - Conductores. - Conectores y ferretería para la fijación del sistema de puesta a tierra al poste.  Marca: Modelo:	1.00	US\$	20,923.00	20,923.00

#### CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV, el cual será agregado en el momento de la facturación.
Plazo de Entrega	:	Ciento Veinte (120) a Ciento Treintaicinco (135) días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	En Sus Almacenes.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de VEINTICUATRO (24) desde la puesta en servicio del seccionador y/o TREINTA (30) MESES a partir de la entrega de los equipos en sus almacenes. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la

Validez : constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.  
Treinta (30) días a partir de la fecha.