

## COTIZACION Nro FL-0591-1

RAZON SOCIAL : SOCIEDAD DEL SOL S.A.C

Referencia:

Tel.:

ATENCION : ROBERTO ZAMORA

PROYECTO : ADQUISICION DE RECLOSER

Fecha: 11/09/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	<b>Reconectador automático Aislamiento en Resina 27kV</b>  INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO TRIPOLAR 27kV, 150kVp-BIL, 630A, 12,5kA, 60Hz, encapsulado en Resina Cicloalifática y cámara de extinción de arco en vacío, carcasa de acero inoxidable, para montaje en estructura tipo poste Tipo de Control: Relé Microprocesador N° de Operaciones de Cierre: 4 Disparos - 3 Recierres. Incluye: - Relé de protección electrónico. Protección por sobrecorriente entre fases, fase-tierra y sensitiva a tierra. - Medición de parámetros eléctricos: tensión, corriente, kW, kWh, f.d.p., demanda en Watts y VARs, frecuencia. - Oscilografía - RTU con protocolo de comunicación DNP 3.0 para automatización, transmisión de data, estados y control a distancia - Aisladores de Goma Silicón - Gabinete de control con espacio preparado para instalación de modem de comunicación o radio. - Cargador-rectificador y batería de respaldo. - Estructura soporte tipo poste - Cables de Control - Incluye transformador de doble relación 10 - 22.9 / 0.22 kV  Marca: ENTEC Modelo: EPR-2	1.00	US\$	16,502.00	16,502.00

**CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 75 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.

Lugar de Entrega : En sus almacenes en Piura.

Forma de Pago : 30% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación

de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la  
instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.