

COTIZACION Nro 0080-ETT-1

RAZON SOCIAL : Edison Energy Peru S.A.C.
 ATENCION : Miguel Angel Asmat Zevallos
 PROYECTO : SUMINISTRO DE RECLOSER'S

Referencia:

Fecha: 03/12/2012

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Reconectador automático Aislamiento en SF6 Tensión Nominal 38 kV Fases 3 Corriente nominal 630 A Corriente de falla 12.5 kA Nivel de Aislamiento 170 kVp Tensión de Ensayo 70 kV Línea de fuga 25 mm/kV Frecuencia 60 Hz Camara de extinción del arco en VACIO, aislamiento SF6. Aislamiento Externo Caucho de silicona. Apto para instalación en Poste. Equipado con : - Sistema de Control Electronico RTU Principio de funcionamiento con Microprocesador puertos de comunicación Ethernet. Preparado para integrarse al SCADA - Caja de control de acero inoxidable. - Accesorios para su instalación en poste. Marca: JIN KWANG Modelo: JK-REC-33		4.00	US\$	18166	72664
2	Transformador de Tension Resina 24kV Voltaje Nominal 24 kV Relacion de Transformacion 22.9/0.22 kV Potencia del secundario 500 VA Nivel de Aislamiento 170 kVp		4.00	US\$	1550	6200

Linea de Fuga	33.88 mm/kV					
Frecuencia	60 Hz					
Tipo de Instalacion	OUTDOOR					
Transformador monofásico tipo seco.						
Material de aislamiento RESINA.						
Mínima distancia de fuga: 1220 mm.						
Marca:	ESITAS					
Modelo:	2VTH-30					

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	4 Meses, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.