

COTIZACION Nro FL-0377-1

RAZON SOCIAL : LUZ DEL SUR S.A.A. Referencia:
ATENCION : Juan Cordova Carhuaricra
PROYECTO : REGULADOR DE TENSION 13.2KV Fecha: 04/07/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Regulador de tensión Monofasico 13.22kV Tensión nominal 13.22 kV Modelo: SVR-1 Unidad de regulador en 13.22kV, 150kV-Bil, 60Hz, 400A, 576kVA; conectado para operar en estrella. Regulación automática en 32 escalones. Montaje: Exterior INCLUYE: - Unidad de control del regulador de tensión tipo UVR-1. - Indicador mecánico de posición de los taps. - Placa de datos. - Válvula de drenaje de aceite con tomador de muestras. - Aisladores de porcelana. - Motor eléctrico para accionamiento de taps. - Indicador de nivel de aceite. - Un (1) pararrayo bypass - Dos (2) pararrayos shunt en paralelo Marca: HOWARD INDUSTRIES Modelo: SVR 13.8	4.00	US\$	28,279.00	113,116.00
2	Repuestos para regulador Los repuestos son los siguientes: - Un (1) pararrayo tipo by-pass - Dos (2) pararrayos tipo shunt Marca: Modelo:	2.00	US\$	610.00	1,220.00
3	Capacitación y entrenamiento en fábrica Los adicionales cumplen para dos (2) personas por lo siguiente: - Instrucción y capacitación en fábrica por parte de ingenieros especialistas. - Asistencia a las pruebas de rutina para dos (2) unidades Marca: Modelo:	1.00		5,000.00	5,000.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de

		reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	120 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	En sus almacenes en Lima
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.