

Telef.: 436-2500

Fax: 355-2184

COTIZACION Nro 0103-ETT-1

**RAZON SOCIAL** CAM-COMPAÑIA AMERICANA DE MULTISERVICIOS Referencia:

DEL PERU S.A. **ATENCION** 

**ELVER SANCHEZ VALDIVIA** 

SUMINISTRO DE AISLADORES Y PARARRAYOS **PROYECTO** 

Fecha: 27/12/2012

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 36KV		235.00	US\$	22	5170
	TENSIÓN NOMINAL: 36kV Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial: HUMEDO: 130 kV SECO: 145 kV MATERIAL DEL NUCLEO: FIBRA DE VIDRIO DISTANCIA DE FUGA MÍNIMA: 1170 mm DISTANCIA DE ARCO MÍNIMA: 315 mm FRECUENCIA: 60Hz CARGA MECÁNICA ESPECIFICADA: 70kN  Marca: Modelo:					
2	AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 36KV		25.00	US\$	62	1550
	TENSIÓN NOMINAL: 36kV Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial: HUMEDO: 130 kV SECO: 110 kV MATERIAL DEL NUCLEO: FIBRA DE VIDRIO DISTANCIA DE FUGA MÍNIMA: 1116 mm DISTANCIA DE ARCO MÍNIMA: 410 mm FRECUENCIA: 60Hz CARGA MECÁNICA ESPECIFICADA: 10kN Marca:					



Telef.: 436-2500

Fax: 355-2184

	Modelo:				
3	PARARRAYO POLIMERICO DE OXIDO DE METAL 36KV	9.00	US\$	161	1449
	TENSIÓN NOMINAL (Ur): 36kV TENSIÓN CONTINUA DE OPERACIÓN(Uc): 30.6kV CORRIENTE DE DESCARGA ASIGNADA: 10kV 175kV - BIL INSTALACIÓN: EXTERIOR FRECUENCIA: 60Hz LONGITUD LINEA DE FUGA: 1100 mm  Marca: Modelo:				

## **CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 70 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del

pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES

a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.