

Fax: 355-2184

COTIZACION Nro 0075-ETT-2

RAZON SOCIAL : TECSUR S.A. Referencia: abcd

ATENCION : Victor Quispe

PROYECTO: prueba 2 Fecha: 28/11/2012

ITEM	DESCRIPCION		MET	METRADO		PREC	
			UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Cargador rectificador Trif	ásico		1.00	US\$	29108	29108
	Tensión Nominal	380 V					
	Fases	3					
	Tensión de salida DC	110 V					
	Corriente nominal	50 A					
	Frecuencia	60 Hz					
	Gabinete	GABINETE					
	Marray DENINIO						
	Marca: BENNING	IIC					
2	Modelo: THYROTRONIC Banco de baterías Plomo-Acido Ventiladas			1.00	US\$	32288	32288
	Tensión nominal	110 V		1.00	ΟΟφ	32200	32200
	Capacidad	200 Ah					
	Numero de Celdas	54					
	Tiempo de vida	20 Años					
	Tiempo de vida	20 71103					
	Marca: BAE Modelo: 4 OPzS 200						
3	Seccionador Barra 36kV			3.00	US\$	7170	21511
	Tension Nominal	36 kV		0.00	σσφ	1 , , , ,	21011
	Corriente Nominal	630 A					
	Corriente de Falla	25 kA					
	Tipo de Apertura	VERTICAL					
	Cuchilla de Puesta a Tierra						
	Nivel de Aislamiento	170 kVp					
	Tension de Ensayo	70 kV					
	Linea de Fuga	25 mm/kV					
	Frecuencia	60 Hz					
	Tipo de Instalacion	EXTERIOR					
	montaje vertical						
	Marca: ELECTROTA Modelo: DE 36/630	Z					
4	Seccionador Linea 36kV	00111		3.00	US\$	8882	26645
	Tension Nominal	36 kV					
	Corriente Nominal	630 A					
	Corriente de Falla	25 kA					
	Tipo de Apertura	Vertical					
	Cuchilla de Puesta a Tierra						
	Nivel de Aislamiento	170 kVp					
	Tension de Ensayo	70 kV					
	Linea de Fuga	25 mm/kV					
	Frecuencia	60 Hz					



Fax: 355-2184

	Tipo de Instalacion	EXTERIOR					
	montaje vertical						
	Marca: ELECTROTA Modelo: DE 36/630-E						
5	Interruptor Tanque Vivo 24kV			2.00	US\$	21087	42175
	Tension Nominal	24 kV					
	Corriente Nominal	630 A					
	Corriente de Cortocircuito	25 kA					
	Nivel de Aislamiento	150 kVp					
	Tension de Ensayo	60 kV					
	Frecuencia	60 Hz					
	Linea de Fuga	25 mm/kV					
	Incluye estructura de soporte						
	Marca: EMA						
	Modelo: VEE 24						

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

> en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y

viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega 90 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

> aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega

Forma de Pago

Almacenes Lima.

50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

GarantÃa Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

> obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez Treinta (30) días a partir de la fecha.