

COTIZACION Nro FL-12-0196-1

RAZON SOCIAL : SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Referencia: A-40432

ATENCION : YOLANDA LOPEZ

PROYECTO : SECCIONADORES BAJO CARGA Fecha: 02/07/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	TAG N° 200-SEC-005 / Montaje Vertical  SECCIONADOR BAJO CARGA - TRIPOLAR 2-76734002 12 kV, 630 A, 25 kA, 75 kVp BIL. Linea de Fuga: 338mm (28 mm/kV) Montaje en poste tipo Vertical, similar al plano LT3-091444 Instalacion: Exterior, peso aproximado 99 kg. Incluye: Accesorios para mando manual.  MARCA: DRIESCHER MODELO: FLa 15/97-6400  Marca:	2.00	US\$	8,846.00	17,692.00
2	Modelo:  TAG N° 200-SEC-003 / Montaje Vertical  SECCIONADOR BAJO CARGA - TRIPOLAR 2-76794004 38.5 kV, 630 A, 25 kA, 180 kVp BIL. Linea de Fuga: 825mm (21,4 mm/kV) Montaje en poste tipo Vertical, similar al plano LT3-091894 Instalacion: Exterior, peso aproximado 126 kg. Incluye: Accesorios para mando manual.  MARCA: DRIESCHER MODELO: FLa 15/97-6400  Marca: Modelo:	1.00	US\$	12,692.00	12,692.00
3	TAG N° 200-SEC-005 / Montaje Horizontal  SECCIONADOR BAJO CARGA - TRIPOLAR 2-76652011 24 kV. 400 A, 16 kA. 125 kVp BIL. Linea de Fuga: 625mm (25 mm/kV) Montaje en poste tipo Horizontal, similar al plano LT3-091445/1 Instalacion: Exterior, peso aproximado 110 kg. Incluye: Accesorios para mando manual.  MARCA: DRIESCHER	2.00	US\$	8,538.00	17,076.00

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Fax: 355-2184



	MODELO: FLa 15/97				
	Marca: Modelo:				
4	TAG N° 200-SEC-003 / Montaje Horizontal	1.00	US\$	11,846.00	11,846.00
	SECCIONADOR BAJO CARGA - TRIPOLAR 2-76682013 38.5 kV, 400 A, 16 kA. 180 kVp BIL. Linea de Fuga: 825mm (21,4 mm/kV) Montaje en poste tipo Horizontal, según el plano LT3-091445/1 Instalacion: Exterior, peso aproximado 140 kg. Incluye: Accesorios para mando manual.				
	MARCA: DRIESCHER MODELO: FLa 15/97				
	Marca: Modelo:				

## **CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Los precios no incluyen ninguna estructura soporte de los equipos.

Plazo de Entrega : 120 dias, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.