

COTIZACION Nro FL-12-0220-1

RAZON SOCIAL : EMP DE GENERACION ELECTRICA Referencia:

SAN GABAN SA

ATENCION : Alex Phol Calatayud Quispe

PROYECTO : ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS Fecha: 07/06/2013

MONOFASICOS 138KV

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | MON | UNIT. | TOTAL |
|------|--|-------|------|----------|------------|
| 1 | PARARRAYO DE LINEA 120KV | 54.00 | US\$ | 2,320.00 | 125,280.00 |
| | Norma IEC 60099-4 Instalación Exterior-Conductor AAC 300mm2 Montaje Vertical en Línea de Transmisión Tipo Óxido de Zinc – Sin Explosores Tensión Nominal del Sistema 138kV, 60Hz Tensión Nominal del Pararrayo 120KV Máxima Tensión de Operación Continua 98KV Corriente Nominal de Descarga 10KA Clase de descarga de Línea Clase 2 Capacidad de disipación de Energía (doble impulso) =5.5 kJ/KV Material del Aislador Polimérico Distancia de la Línea de Fuga >=4000mm Incluye: • Dispositivo de Desconexión • Sistema de conexión a línea y estructura • Manual de Montaje y Mantenimiento | | | | |
| | Modelo: INZLP | | | | |

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios NO INCLUYEN IGV. Los precios incluyen el servicio de

supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En

el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro

especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de

movilización y viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 120 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

Fax: 355-2184

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru