

COTIZACION Nro FL-12-0259-1

RAZON SOCIAL : CONENHUA-CONSORCIO
ENERGETICO DE HUANCABELICA S
A
Av. Carlos Villaran Nro. 790. La Victoria. Lima.
Tel.: 4192500/4192621/4192540

Referencia:

ATENCION : Juan Matamoros
PROYECTO : Banco de Baterias Uchucchacua

Fecha: 25/10/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Banco de baterias 200Ah Baterias del tipo abierto 26 celdas Aquagen para 26 Celdas 213Ah@ 8hr. rate to 1.75vpc 2 Volts per cell Standard Steel battery rack Include: - Thermometer - Densimeter - Filling jar - Fillin funnel - Insulated wrench - Cell filter - Voltmeter Marca: HOPPECKE U Modelo: 4 OPZS 200	1.00	US\$	7,931.00	7,931.00
2	Banco de baterias 400Ah Baterias del tipo abierto 26 celdas Aquagen para 26 Celdas 468Ah@ 8hr. rate to 1.75vpc 2 Volts per cell Standard Steel battery rack Include: - Thermometer - Densimeter - Filling jar - Fillin funnel - Insulated wrench - Cell filter - Voltmeter Marca: HOPPECKE U Modelo: 6 OPZS 420	1.00	US\$	11,914.00	11,914.00
3	Equipo rectificador Thyrotronic 52VDC, 80A Un Rectificador Thyrotronic D400G52/80 BWrug-TDG Tensión de entrada: 380VAC, 3 fases, estrella	1.00	US\$	25,332.00	25,332.00

	(con neutro), 60Hz Tensión de salida nominal: 48VDC, Corriente salida nominal: 80 A@4600 msnm Complementos y accesorios de equipo estándar. Grado protección IP 41/42 Suplemento por armario antisísmico, zona 2 sin certificado <hr/> Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC				
4	Equipo rectificador Thyrotronic 52VDC, 50A Un Rectificador Thyrotronic D400G52/50 BWrug-TDG Tensión de entrada: 380VAC, 3 fases, estrella (con neutro), 60Hz Tensión de salida nominal: 48VDC, Corriente salida nominal: 50 A@4600 msnm Complementos y accesorios de equipo estándar Grado protección IP 41/42 Suplemento por armario antisísmico, zona 2 sin certificado <hr/> Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC	1.00	US\$	23,534.00	23,534.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	120 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	En sus almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.