

## COTIZACION Nro FL-0780-1

RAZON SOCIAL : ELECTRO ORIENTE-EMPRESA  
REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO  
DE ELECTRICIDAD DEL OR  
Av. Freyre 1168 Iquitos-Maynas-Loreto, Perú  
Tel.: +51 65 253500

Referencia:

ATENCION : Henry Condor  
PROYECTO : Montaje Electromecánico, Pruebas  
Eléctricas y Puesta en Servicio de un  
(01) Interruptor de Potencia en la S.E.  
Moyobamba

Fecha: 12/05/2014

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	<b>Montaje Electromecánico, Pruebas Eléctricas y Puesta en Servicio de un (01) Interruptor de Potencia en la S.E. Moyobamba</b>  Actividades: o Transporte de nuestro personal desde nuestras instalaciones de EW a vuestras instalaciones y viceversa. o Montaje del nuevo interruptor. o Llenado de Gas SF6 al Interruptor. o Conexionado de cables control. o Pruebas eléctricas. - Pruebas de aislamiento. - Pruebas de resistencia de contactos. - Pruebas de simultaneidad de polos. - Pruebas de tiempos de apertura y cierre de interruptores. - Pruebas de operación sin carga y con carga. - Pruebas de apertura por actuación de Relés de Protección. o Conexionado de cables de AT. o Supervisión de la Puesta en servicio.  Incluye: Suministro de Conectores de Alta Tensión  No incluye: o Suministro de cables de control B.T., (se empleará el existente) o Suministro de cables de A.T.  * La grúa será proporcionada por el cliente. * Para la ejecución del servicio se requiere un corte efectivo de 12 horas	1.00	US\$	18,600.00	18,600.00
2	<b>costo diario del ingeniero</b>  costo diario del ingeniero	5.00	US\$	300.00	1,500.00
3	<b>viaticos</b>  viaticos	1.00	US\$	300.00	300.00

4	<b>cable galvanizado</b>	1000.00	US\$	10.00	10,000.00
	cable galvanizado				

**CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD). Los precios no incluyen IGV.  
Plazo de Entrega : 2 días, a acordar con el cliente final  
Lugar de Entrega : S.E. Moyobamba  
Forma de Pago : 100% Factura a 30 días  
Garantía : No aplica  
Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.