

COTIZACION Nro 0062-ETT-2

RAZON SOCIAL : TECSUR S.A. Referencia: abcd

ATENCION : Victor Quispe

PROYECTO : hidroelectrica santa teresa Fecha: 23/11/2012

ITEM	DESCRIPCION		METRADO			PRECIO	
11 = IVI			UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Reconectador automático	Aislamiento en SF6 36kV		3.00	US\$	16618.46	49855.38
	Tensión Nominal	36 kV					
	Fases	3					
	Corriente nominal	630 A					
	Corriente de falla	12.5 kA					
	Nivel de Aislamiento	170 kVp					
	Línea de fuga	31 mm/kV					
	Frecuencia	60 Hz					
	Marca: JIN KWANG						
	Modelo: JK-REC-33						
2	Interruptor Tanque Vivo 3			1.00	US\$	22127.69	22127.69
	Tension Nominal	36 kV					
	Corriente Nominal	2000 A					
	Corriente de Cortocircuito	25 kA					
	Nivel de Aislamiento	170 kVp					
	Frecuencia	60 Hz 25 mm/kV					
	Linea de Fuga	25 HIIII/KV					
	Marca: EMA Modelo: VEE 36						
3	Seccionador Línea 123kV			3.00	US\$	21400.00	64200.00
	Tensión nominal	123 kV					
	Corriente Nominal	2000 A					
	Corriente de falla	25 kA					
	Fases	3					
	Tipo de apertura	Central					
	Cuchilla de Puesta a Tierra						
	Nivel de Aislamiento	450 kVp					
	Línea de fuga	25 mm/Kv					
	Frecuencia	60 Hz					
	Tipo de Instalación	OUTDOOR					
	WITH EARTHING BLADE						
	Marca: ELECTROTA Modelo: GD 123/800-						

## **CONDICIONES COMERCIALES**:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el

ELTROTEC S.A.C. RUC 20510594411 Telef. : 436-2500



área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y

viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 90 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega

Almacenes Lima.

Forma de Pago

50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía

Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez

Treinta (30) días a partir de la fecha.

2/2

Calle Los Ceibos Nro. 171, Urb. Camacho, La Molina

Fax : 355-2184