

COTIZACION Nro FL-0325-1

RAZON SOCIAL : HIDROENERGIA SAC
JR. JIRON MANCO CAPAC #124
Tel.: 972525607

Referencia:

ATENCION : Raúl andrés Marcacuzco duran
PROYECTO : Solicitud de cotización Iquitos y Ucayali

Fecha: 23/09/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Interruptor de Potencia Tripolar 36 kV Interruptor tripolar 36 kV, 20 kA, 1200 A, 170 kVp. Incluye estructura de soporte. Nota: Los Interruptores se fabrican apartir de una capacidad de corriente de 1200 A. Marca: Crompton Greaves.	4.00	US\$	14,154.00	56,616.00
2	Seccionador Tripolar de barra, Montaje Vertical 36 kV, 1200 A, 170 kVp BIL Para montaje exterior, mando motorizado. Marca: DRIESCHER Modelo: FTr 24-630-25	2.00	US\$	10,462.00	20,924.00
3	Seccionador de Línea Tripolar 36 kV con cuchilla de puesta a tierra 36 kV, 170 kVp BIL, 1200 A, con accionamiento motorizado para la cuchilla principal y accionamiento manual para la cuchilla de puesta a tierra.	2.00	US\$	12,923.00	25,846.00
4	TRANSFORMADOR TENSIÓN INDUCTIVO 24 kV, 125 kVp BIL Relación de Transformación: 22.9:V3 / 0.1:V3 - 0.1:V3 kV, Cl. 0.2; 30 VA, 125 kVp BIL, incluye caja de agrupamiento de cables (01 Caja por cada 03 Transformadores de tensión). No Incluye Estrcutura de soporte Marca: RITZ Modelo: VEF 24	6.00	US\$	3,385.00	20,310.00
5	Transformador de Corriente 36 kV, 20 kA, 170 kVp. Relación: 100 / 5 - 5 - 5 A 2X30 VA, Cl. 0.2 1X30 VA, Cl 5P20 Incluye Caja de Agrupamiento No Incluye Estrcutura de soporte Marca: RITZ Modelo: GIF 36	6.00	US\$	4,308.00	25,848.00
6	Pararrayos 18 kV, 170 kVp BIL 14,4 kV MCOV, 10 kA con contadores de descarga	6.00	US\$	923.00	5,538.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	160 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.