



Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

COTIZACION Nro 0086-ETT-1

RAZON SOCIAL : CAME CONTRATISTAS Y Referencia:

SERV.GENERALES S.A.

ATENCION : Natalia Rojas Orizano

PROYECTO: LMT en 22.9 kV - Mina Constancia Fecha: 14/08/2013

ITEM	DESCRIPCION		CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Seccionador Linea 36kV		12.00	US\$	6,811.00	81,732.00
	Tension Nominal	36 kV				
	Corriente Nominal	630 A				
	Corriente de Falla	25 kA				
	Tipo de Apertura	Vertical				
	Cuchilla de Puesta a Tierra SI					
	Nivel de Aislamiento	170 kVp				
	Tension de Ensayo	70 kV				
	Linea de Fuga	25 mm/kV				
	Frecuencia	60 Hz				
	Tipo de Instalacion	EXTERIOR				
	Modelo: DE 36/630		40.00	1100	4 004 00	50 570 00
2	Seccionador Barra 36kV		12.00	US\$	4,881.00	58,572.00
	Tension Nominal	36 kV				
	Corriente Nominal	630 A				
	Corriente de Falla	25 kA				
	Tipo de Apertura VERTICAL					
	Cuchilla de Puesta a Tierra NO					
	Nivel de Aislamiento	170 kVp				
	Tension de Ensayo	70 kV				
	Linea de Fuga	25 mm/kV				
	Frecuencia	60 Hz				
	Tipo de Instalacion	EXTERIOR				
	Marca: ELECTRO Modelo: DE 36/630					

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 14 semanas, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha

de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.