

**ORDEN N° OC-2013-0141-1****PROVEEDOR :**

F. BRUCE INGENIEROS S.A.C.  
CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 17.4  
MZA. C LOTE  
Tel.:

**FACTURAR A :**

ELECTROWERKE S.A.  
Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuiereta -  
Surco Lima, Peru  
Tel.: 271-2700

**MARCA :**

ELECTROWERKE  
OC-2013-0141-1  
ENSA

**REFERENCIA:**

COT.: 223-21-09-2013

**PROYECTO:**

ILLIMO Y LA VIÑA // MONTAJE  
ELECTROMECHANICO

**FECHA :** 09/10/2013

Id	Descripción	Cantidad	Precio	Sub Total
1	<b>Fabricación Viga Metálica - Media para Portico.</b> <b>Sección de Viga 350 x 759 x 7,0 m de Longitud. Las montantes principales seran perfiles de 2 1/2" x 1/4", diagonales seran angulos de 2" x 3/16".</b> <b>Material a utilizar será según norma técnica ASTM A-36. Material galvanizado en caliente según norma ASTM A 123. Incluye: Pernos de amarre de las estructuras.</b>	1	1,700.00	1,700.00
2	<b>Fabricación Viga Metálica - Inferior para Portico.</b> <b>Sección de Viga 350 x 759 x 7,0 m de Longitud. Las montantes principales seran perfiles de 2 1/2" x 1/4", diagonales seran angulos de 2" x 3/16".</b> <b>Material a utilizar será según norma técnica ASTM A-36. Material galvanizado en caliente según norma ASTM A 123. Incluye: Pernos de amarre de las estructuras.</b>	1	1,700.00	1,700.00
3	<b>Fabricación Viga Metálica - Media para Portico.</b> <b>Sección de Viga 350 x 759 x 6,0 m de Longitud. Las montantes principales seran perfiles de 2 1/2" x 1/4", diagonales seran angulos de 2" x 3/16".</b> <b>Material a utilizar será según norma técnica ASTM A-36. Material galvanizado en caliente según norma ASTM A 123. Incluye: Pernos de amarre de las estructuras.</b>	1	1,500.00	1,500.00
4	<b>Fabricación Viga Metálica - Inferior para Portico.</b> <b>Sección de Viga 350 x 759 x 6,0 m de Longitud. Las montantes principales seran perfiles de 2 1/2" x 1/2", diagonales seran angulos de 2" x 3/16".</b> <b>Material a utilizar será según norma técnica ASTM A-36. Material galvanizado en caliente según norma ASTM A 123. Incluye: Pernos de amarre de las estructuras.</b>	1	1,500.00	1,500.00
			IGV US\$	1,152.00
			Total US\$	7,552.00

**Indicaciones:**

Plazo Entrega

20 días, a partir de la recepción de la orden de compra y del adelanto en efectivo.

**AUTORIZADO POR:**

Lugar Entrega	en sus almacenes.
Forma Pago	Adelanto del 50%, saldo contra entrega.