

## COTIZACION Nro FL-0733-1

RAZON SOCIAL : HIDRANDINA  
JR. SAN MARTIN NRO. 831 LA LIBERTAD -  
TRUJILLO - TRUJILLO.  
Tel.: 481300 / 83240 / 83247

Referencia:

ATENCION :  
PROYECTO : Hidrandina C.P. 03-050-2013

Fecha: 25/11/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
<b>EQUIPOS Y MATERIALES PATIO DE LLAVES</b>					
1.1	<b>Seccionador de barra tripolar 72.5 kV</b>  Seccionador de barra tripolar 72.5 kV, 325 kVp BIL y 1250 A; instalación horizontal, apertura central con mando a motor , corriente máxima de corta duración 25 kA. No incluye estructura de Soporte	3.00	US\$	10,845.00	32,535.00
1.2	<b>Pararrayos</b>  Pararrayos del tipo metal óxido metálico con contador de descargas 72.5 kV; 325 kVp BIL; MCOV 37kV de tensión nominal de clase 3; 10 kA No incluye estructura de soporte	9.00	US\$	1,895.00	17,055.00
1.3	<b>Transformador de corriente monofásico 72.5 kV</b>  Transformador de corriente monofásico 72.5 kV; 325 kVp BIL Protección: 300-600 / 1 A, 5P20; 100 VA Protección: 300-600 / 1 A, 5P20; 100 VA Protección: 300-600 / 1 A, 5P20; 100 VA Medición: 300-600 / 1 A, 0.2; 45 VA No incluye estructura de soporte ni caja de agrupamiento	9.00	US\$	6,846.00	61,614.00
1.4	<b>Transformador de tension inductivo monofásico ; 72.5 kV</b>  Transformador de tension inductivo monofásico ; 72.5 kV, 325 kVp BIL PROTECCIÓN: 60÷73 / 0.10÷73 kV; 50 VA -3P PROTECCIÓN: 60÷73 / 0.10÷73 kV; 50 VA -3P MEDICIÓN: 60÷73 / 0.10÷73 kV; 50 VA - 0.2 No incluye estructura de soporte ni caja de agrupamiento.	9.00	US\$	7,615.00	68,535.00
1.5	<b>Seccionador de linea tripolar 72.5 kV</b>  Seccionador de linea tripolar 72.5 kV, 325 kVp BIL y 1250 A; instalación horizontal, apertura central con mando a motor , corriente máxima de corta duración 25 kA. No incluye estructura de soporte.	2.00	US\$	14,638.00	29,276.00
1.6	<b>Seccionador de linea tripolar 52 kV</b>	1.00	US\$	14,638.00	14,638.00

	Seccionador de linea tripolar 52 kV, 250 kVp BIL y 1600 A; instalación horizontal, apertura central con mando a motor , corriente máxima de corta duración 25 kA.No incluye estructura de soporte.				
1.7	<b>Interruptor de potencia 52 kV</b>  Interruptor de potencia 52 kV, tanque vivo de mando tripolar con cámara de extinción del arco en gas SF6 de 250 kVp BIL; 1600 A, 25 kA incluye mecanismo de operación a resorte. Tensión de servicio auxiliar 125 Vcc No incluye estructura de soporte ni caja de agrupamiento	1.00	US\$	22,308.00	22,308.00
1.8	<b>Pararrayos</b>  Pararrayos del tipo metal óxido metálico con contador de descargas 52 kV; 250 kVp BIL; MCOV 20kV de tensión nominal de clase 2; 10 kA. No incluye estructura de soporte.	6.00	US\$	1,123.00	6,738.00
2.10	<b>Transformador de tension inductivo monofásico</b>  Transformador de tension inductivo monofásico ; 52 kV, 250 kVp BIL PROTECCIÓN: 33÷?3 / 0.10÷?3 kV; 30 VA -3P PROTECCIÓN: 33÷?3 / 0.10÷?3 kV; 30 VA -3P MEDICIÓN: 33÷?3 / 0.10÷?3 kV; 30 VA - 0.2 No incluye estructura de soporte ni caja de agrupamiento	3.00	US\$	5,385.00	16,155.00
2.9	<b>Transformador de corriente monofásico 52 kV</b>  Transformador de corriente monofásico 52 kV; 250 kVp BIL Protección: 200-400 / 1 A, 5P20; 25 VA Medición: 200-400 / 1 A, 0.2;15 VA No incluye estructura de soporte ni caja de agrupamiento	3.00	US\$	6,154.00	18,462.00

#### CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en condición CIF, en el Puerto del Callao. Los Precios Incluyen: - Embalaje para Transporte marítimo internacional. - Protocolos de Rutina. - Supervisión de la instalación dentro del área de Lima. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	180 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Puerto del Callao.
Forma de Pago	:	50 % de adelanto vía transferencia bancaria, saldo al aviso que los equipos están listos para despacho.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación

de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.