

COTIZACION Nro FL-0605-1

RAZON SOCIAL : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. Referencia:
POR A
Av. Dionisio Derteano 144, Piso 19
Tel.: 511-615 4762

ATENCION : JUAN CARLOS ATOCHE OLIVARES
PROYECTO : Solicitud de Cotización de Pararrayos de 120 KV Fecha: 24/09/2013

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | MON | UNIT. | TOTAL |
|------|--|-------|------|----------|----------|
| 1 | PARARRAYOS DE 120 KV Pararrayos de óxido de zinc 145 KV, voltaje nominal : 120 KV, MCOV : 96 KV, clase : 3, porcelana, color marrón, BIL : 275 kVrms / 650 kVp, distancia de fuga : 25 mm/kV. Norma técnica : IEC 60099-4. Incluye estructura soporte y conector terminal. Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: ZLA3098 | 2.00 | US\$ | 3,617.00 | 7,234.00 |

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 75 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.