

COTIZACION Nro 0166-ETT-3

RAZON SOCIAL : FIANSA S.A
 ATENCION : Luis Blanco Del Rosario
 PROYECTO : PROYECTO MINA CONSTANCIA

Referencia:

Fecha: 10/04/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Banco de baterías Niquel-Cadmio Selladas 125VDC, 75Ah Tensión nominal 125 V Capacidad 75 Ah Numero de Celdas 96 Tipo de celda KGM75P Tiempo de vida 20 Años Tipo de Rack ANTISISMICO Tipo de Sistema LIBRE DE MANTENIMIENTO Marca: SAFT Modelo: SLM 71		3.00	US\$	17149	51447
2	Banco de baterías Niquel-Cadmio Selladas 125VDC, 50Ah Tensión nominal 125 V Capacidad 50 Ah Numero de Celdas 96 Tipo de celda KGM48P Tiempo de vida 20 Años Tipo de Rack ANTISISMICO Tipo de Sistema LIBRE DE MANTENIMIENTO Marca: SAFT Modelo: SLM 48		2.00	US\$	13717	27434
3	Banco de baterías Niquel-Cadmio Selladas 125VDC, 25Ah Tensión nominal 125 V Capacidad 25 Ah Numero de Celdas 96		2.00	US\$	10391	20782

	Tipo de celda KGM 24P Tiempo de vida 20 Años Tipo de Rack ANTISISMICO Tipo de Sistema LIBRE DE MANTENIMIENTO 					
	Marca: SAFT Modelo: SLM 24 					
4	Cargador rectificador Trifásico 125VDC, 25A Tensión Nominal 480 V Fases 3 Tensión de salida DC 125 V Corriente nominal 25 A Frecuencia 60 Hz Tipo de Baterias NiCd Counter Cell +/-10%, 30A Altitud de instalacion 4500 msnm Metodo de Rectificacion TIRISTORES 		3.00	US\$	11972	35916
	Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC 					
5	Cargador rectificador Trifásico 125VDC, 18A Tensión Nominal 480 V Fases 3 Tensión de salida DC 125 V Corriente nominal 18 A Frecuencia 60 Hz Tipo de Baterias NiCd Counter Cell +/-10%, 20A Altitud de instalacion 4500 msnm Metodo de Rectificacion TIRISTORES 		2.00	US\$	8902	17804
	Marca: BENNING 					

	Modelo: THYROTRONIC					
6	Cargador rectificador Trifásico 125VDC, 12A Tensión Nominal 480 V Fases 3 Tensión de salida DC 125 V Corriente nominal 12 A Frecuencia 60 Hz Tipo de Baterías NiCd Counter Cell +/-10%, 10A Altitud de instalacion 4500 msnm Metodo de Rectificacion TIRISTORES Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC		2.00	US\$	8215	16430

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.
Plazo de Entrega	:	120 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.