

COTIZACION Nro FL-12-0249-1

RAZON SOCIAL : CAME CONTRATISTAS Y
SERV.GENERALES S.A.
ATENCION : FIORELLA CABALLERO
PROYECTO : Obra Santa Cruz – Chota
–Bambamarca V Etapa

Referencia:

Fecha: 24/05/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	RECLOSER AUTOMATICO EVR 3 / 200kV 38 kV SF6 Gas Recloser 630A, 16kA, 200 kVp BIL, 60 Hz. EVRC2A-n control unit & pole bracket Model: EVR 3 CVD type, CT ratio 400:1 Including: - Microprocessor control unit. - RS-232 and RS-485 and Ethernet communication ports - Remote communication Protocol: IEC 60870-5-104 DNP3, MODBUS. - Type of operation: Bidirectional. - Auxiliary contacts - IP 55 control cabinet. - PC cable. - UPS and back up batteries. - Silicon rubber insulators - Supporting structure for pole mounting. - Instructions manual - CD rom with programming software. - Other standard accesories Marca: ENTEC Modelo: EVR-3	5.00	US\$	20,443.00	102,215.00
2	Transformador reductor de Tension 500VA 33/0.24kV Marca: Modelo:	5.00	US\$	4,410.00	22,050.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 145 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA

		ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.