

EltroTec_{sac}

Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

COTIZACION Nro 0145-ETT-1

RAZON SOCIAL : TECSUR S.A. Referencia:

Pj. Pasaje Calango #158 (Alt.cdra.3 y 4 Av.p.miotta) San Juan de Miraflores

Tel.: 2719000 / 7000000

ATENCION : Juan Cordova Carhuaricra

PROYECTO : ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO Fecha: 14/10/2013

34 CAJAMARCA / SER

HUANCABAMBA - HUARMACA V

ETAPA

ITEM	DESCRIPCION		CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Regulador de tensión Si Tensión nominal Potencia Aparente Corriente Nominal Nivel de Aislamiento Frecuencia Marca: ITB Modelo: RAV-144	mple fase 14.4 kV 144 kVA 100 A 150 kVp 60 Hz	3.00	US\$	16,674.00	50,022.00
2	Seccionador By-Pass		3.00	US\$	1,772.00	5,316.00
3	Pararrayos Polimérico Tension Nominal Corriente de Descarga Clase Nivel de Aislamiento Linea de Fuga Frecuencia Marca: TRIDELTA Modelo: HE21/R	22.9 kV 10 kAp 1 170 kVp 30 mm/kV 60 Hz	409.00	US\$	68.00	27,812.00
4	Contador de descarga		1.00	US\$	1,097.00	1,097.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 60 DÍAS PARARRAYOS TRIDELTA

86 DÍAS REGULADOR DE TENSIÓN

contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de





Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación par puestro consciolisto.

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.