

COTIZACION Nro FL-0563-1

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS Referencia:

GENERALES

CAL. RAFAEL NRO. 281 - SAN BORJA - Lima

Tel.: 2255698 / 225 3353

ATENCION : JESUS BALBUENA

PROYECTO: CELDAS EN 22.9KV Fecha: 01/10/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Celdas Aislada en aire 22.9kV	1.00	US\$	116,678.00	116,678.00
	Tres (3) transformadores de tensión 22.9:V3 / 0.10:V3 - 0.10:3kV, 0.2/3P, 15/15VA				
	- Relé de protección Siemens 7SJ64				

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Fax: 355-2184



Overhille de governe e tienne de bleevere een ome	1 1 1	İ	ı
- Cuchilla de puesta a tierra de bloqueo con una			
capacidad de 50kA, montado aguas bajo del			
interruptor.			
- Bloqueo de puerta			
- Selector local/remoto			
- Compartimiento de baja tensión			
- Estructura para fijación de cables de entrada			
- Indicadores de tensión capacitivo			
- Paneles para el piso			
- Bobina de disparo (2) - 110Vdc			
- Bobina de cierre (1) - 110Vdc			
- Motor de operación estandar 110Vdc para el			
interruptor VA-2			
- Medidor multifunción Schneider ION7550			

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega 120 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

> aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) días.

En sus almacenes en Lima. Lugar de Entrega

Forma de Pago 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

> obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez Treinta (30) días a partir de la fecha.