

COTIZACION Nro 0152-ETT-1

RAZON SOCIAL : CAME CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES S.A. Referencia:
 ATENCION : NATALIA ROJAS ORIZANO
 PROYECTO : CEMENTOS PACASMAYO Fecha: 21/06/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Cargador rectificador Trifásico 380VAC/220VDC-50A (OPCIÓN 1) Tensión Nominal 380/220 V Fases 3 Tensión de salida DC 220 V Corriente nominal 50 A Frecuencia 60 Hz Tipo de Baterías Níquel Cadmio Counter Cell Si Altitud de instalacion 100 msnm Redundancia Si Metodo de Rectificacion Regulación controlada por puente rectificador de tiristores Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC	2.00	US\$	21,329.00	42,658.00
2	Cargador rectificador Trifásico 380VAC/220VDC-50A (OPCIÓN 2) Tensión Nominal 380/220 V Fases 3 Tensión de salida DC 220 V Corriente nominal 50 A Frecuencia 60 Hz Tipo de Baterías Níquel Cadmio Counter Cell Si Altitud de instalacion 100 msnm Redundancia Si (n+3) Metodo de Rectificacion Regulación controlada por modulación de ancho de pulso (PWM) Marca: BENNING Modelo: TEBECHOP 3000	1.00	US\$	26,883.00	26,883.00
3	Banco de Baterías 220Vcc, 200AH Tensión nominal 220 V Capacidad 200 Ah Numero de Celdas 184 Tipo de celda Selladas Tiempo de vida 20 Años Tipo de Rack Antisísmico Tipo de Sistema Níquel Cadmio	2.00	US\$	74,280.00	148,560.00

	Marca:				
	Modelo:				

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.
Plazo de Entrega	:	16 SEMANAS, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.