

## COTIZACION Nro FL-0386-1

RAZON SOCIAL : ELECTRO DUNAS S.A.A. Referencia:  
ATENCION :  
PROYECTO : SOLICITUD DE COTIZACION N° Fecha: 08/08/2013  
00003483

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	<b>Transformador de corriente Resina 10kV</b>  Modelo: ASS 12-06 Instalación: Interior Relación: 300-600/5-5 A Núcleo: 30 VA, 5P 20 Núcleo: 30 VA, cl. 0.2 Ith = 25 kA/1 sec IL = 12/28/95 kV 60 Hz, IEC  Marca: Modelo:	3.00	US\$	1,565.00	4,695.00
2	<b>Transformador de tensión Resina 22.9kV</b>  Modelo: VEF 24-02 Relación: 22900/?3 // 100/?3 // 100/3 V Devanado1: 30 VA, cl. 0.2 Devanado2: 30 VA, cl. 3P IL = 24/50/125 kV IEC, 60 Hz  Marca: Modelo:	3.00	US\$	1,802.00	5,406.00
3	<b>Transformador de tensión 17kV</b>  Modelo: VES 17.5-02 Instalación: Interior Relación: 10000/?3 // 100/?3 // 100/3 V Devanado1: 30 VA, cl. 0.2 Devanado2: 30 VA, cl. 3P IL = 17.5/38/95 kV IEC, 60 Hz  Marca: Modelo:	3.00	US\$	1,168.00	3,504.00

**CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente suma los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega	:	90 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.