

COTIZACION NRO 0027-ETT-1

RAZON SOCIAL : ELECTRO DUNAS S.A.A. **Referencia:**
CAR. PANAMERICANA SUR NRO. S/N URB.
LA ANGOSTURA (KILOMETRO 300.5) ICA -
ICA - ICA
Tel.: 056 256161 / 56 256021

ATENCION : Gil Ramos

PROYECTO : CARGADORES PARA SE PUQUIO Y **Fecha:** 30/09/2014
TACAMA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Transformador de Corriente Resina 12kV	1.00	S/.	0.00	0.00
	Tension Nominal	12 kV			
	Relacion de Transformacion	400-200//5-5			
	Potencia del Secundario	20 - 20 VA			
	Clase	0.2 - 5P20			
	Corriente de Falla	100 x In kA			
	Nivel de Aislamiento	75 kVp			
	Tension de Ensayo	28 kV			
	Frecuencia	60 Hz			
	Tipo de Instalacion	INDOOR @ 2500 masl			
	Marca:	ESITAS			
	Modelo:	ATB10-B2			
2	Cargador rectificador Monofásico 110vdc	2.00	US\$	0.00	0.00
	Tensión Nominal	220 V			
	Fases	2			
	Tensión de salida DC	110 V			
	Corriente nominal	16 A			
	Frecuencia	60 Hz			
	Dimensiones de Gabinete	IP21			
	Marca:	BENNING			
	Modelo:	THYROTRONIC			

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente suma los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 90 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.

Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.