

COTIZACION Nro FL-0772-1

RAZON SOCIAL : ARSAC Contratistas Generales Referencia:

Tel.:

ATENCION : Raul Papuico Marmolejo

PROYECTO: CONCURSO N° 19-2013 Fecha: 03/12/2013

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION PROYECTO ILENDER PLANTA

SANTA CLARA - ATE.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
	SUBESTACION TIPO COMPACTA MODULAR				
1	Celda de medición	1.00	US\$	0.00	0.00
	Juego de barras tripolar para conexión superior. Con tres (3) Transformadores de corriente, Tres (3) Transformadores de tensión y Un (1) medidor multifunción Powerlogic con comunicación.				
1.1	Celda de Llegada con Interruptor Automatico de corte (incluye la proteccion)	1.00	US\$	0.00	0.00
	Celda de protección con Interruptor automatico, 24KV-400A -25KA equipada con seccionador bajo carga en SF6 con cuchillas PAT incorporadas, cuchillas puesta a tierra inferiores en aire, divisores capacitivos e indicadores de presencia de tensión, sin bobinas de apertura o cierre, sin motorización.				
1.2	Celda de Protección con Seccionador y fusibles Celda de protección con seccionamiento/fusible, 24KV-400A -25KA equipada con seccionador bajo carga en SF6 con cuchillas PAT incorporadas, bases portafusibles capacidad de contactos 200A, cuchillas Pat inferiores en aire, divisores capacitivos e indicadores de presencia de tensión, sin bobinas de apertura o cierre, sin motorización, con fusibles MT	2.00	US\$	0.00	0.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios :
Plazo de Entrega :
Lugar de Entrega :
Forma de Pago :
Garantía :
Validez :

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

1/1

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru