

## COTIZACION Nro FL-12-0268-1

RAZON SOCIAL : ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. Referencia:  
ATENCION : Claudio Mendoza G  
PROYECTO : Reactores limitadores de corriente, de Fecha: 05/06/2013  
aluminio con núcleo de aire y de uso  
exterior

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	<b>Reactores Limitadores de Corriente 6.6kV</b>  4 bancos de reactores Tensión nominal 6.6 kVrms, Nivel básico de aislamiento (entre terminales y entre fase-tierra): 95 kVpico, Corriente nominal a la frecuencia industrial: 1400 Arms, Corriente de cortocircuito térmica: 11 kArms (1 segundo), Corriente de cortocircuito dinámica: 28 kApico, Frecuencia nominal: 60 Hz, Inductancia nominal por fase: 0.928 mH, Tolerancia -0 / +20%. Tipo seco con núcleo de aire, Enfriamiento natural (AN), Bobina de eje vertical cilíndrico encapsulado en fibra de vidrio impregnada con resina epoxi. ACCESORIOS: pedestales de montaje incluido, aisladores y material de fijación incluido, pernos de anclaje no incluidos, conectores de línea y tierra no incluidos. ALTITUD: 4000 masl SEISMIC: UBC, ZONE 4  Marca: TRENCH Modelo: CLS	12.00	US\$	11,563.00	138,756.00
2	<b>Reactores Limitadores de Corriente 2.3kV</b>  2 bancos de reactores Tensión nominal 2.3 kVrms, Nivel básico de aislamiento (entre terminales y entre fase-tierra): 60 kVpico, Corriente nominal a la frecuencia industrial: 3150 Arms, Corriente de cortocircuito térmica 30 kArms (1 segundo), Corriente de cortocircuito dinámica: 76 kApico, Frecuencia nominal: 60 Hz, Inductancia nominal por fase: 0.119 mH, Tolerancia -0 / +20%. Tipo seco con núcleo de aire, enfriamiento natural (AN), Bobina de eje vertical cilíndrico encapsulado en fibra	6.00	US\$	11,558.00	69,348.00

de vidrio impregnada con resina epoxi. ACCESORIOS: Pedestales de montaje incluido, aisladores y material de fijación incluido, pernos de anclaje no incluidos, conectores de línea y tierra no incluidos. ALTITUD: 4000 masl SEISMIC: UBC, ZONE 4				
Marca: TRENCH Modelo: CLS				

**CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	180 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.