

Referencia:

EltroTec SAC

Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

COTIZACION Nro 0231-ETT-2

RAZON SOCIAL : SIEMENS S.A.C.


SIEMENS S.A.C. Av. Domingo Orue 971. Surquillo- Lima

Tel.: 2150030 / 4219292

ATENCION : Claudia Ferreyros

PROYECTO: TOROMOCHO Fecha: 12/11/2013

ITEM	DESC	RIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Incluye termomagnéticas -Salida a baterías DC -Salida a cargas DC (Adio	380 V 3 125 V 200 A 60 Hz PLOMO ÁCIDO SELLADAS NO 5000 msnm NO TIRISTORES ncho)X600mm(Profundidad). generales para: ionalmente se incluyen 15 olero de distribución incluido or para alimentar a las medición de las celdas).	1.00	US\$	32,728.00	32,728.00
2	Banco de baterías Plom Selladas-125VDC-490AH Tensión nominal Capacidad Numero de Celdas Tipo de celda Tiempo de vida Tipo de Rack Tipo de Sistema No incluye precio de rack. Marca: GNB EXIDE Modelo: 7 OPzV 490	125 V 490 Ah 62 7 OPzV 490 20 Años ANTISÍSMICO SELLADA	1.00	US\$	23,559.00	23,559.00
3	Rack antisísmico Son dos racks. Las dimensiones de cada siguientes:1500mm(Largo 1600mm(Alto). Para Banco de baterías d compuesta por 62 celdas) x 720mm(Ancho)x	1.00	US\$	9,028.00	9,028.00



EltroTec SAC

Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

dos racks requeridos para el banco de 62 celdas).			
---------------------------------------------------	--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 16 SEMANAS, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la

fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo

no mayor a siete (7) dias.

Lugar de Entrega

: Almacenes Lima.

Forma de Pago

50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía :

Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez :

Treinta (30) días a partir de la fecha.