

COTIZACION Nro FL-12-0264-1

RAZON SOCIAL : PROMOTORA DE PROYECTOS
S.A.C.

Referencia:

Tel.:

ATENCION : Pedro Callas

PROYECTO : L.T. 138 KV S.E TRUJILLO SUR - S.E.
TRUJILLO NOR OESTE

Fecha: 14/11/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	INTERRUPTOR DE POTENCIA 138 KV Interruptor de potencia 138 KV, tanque vivo, mando tripolar, con cámara de extinción del arco en gas SF6, BIL : 650 KVp, 3150 amperios. Incluye : mecanismo de operación resorte/resorte - accionamiento y estructura soporte. Tensión de servicio auxiliar : 125 Vcc. Corriente máxima de corta duración : 31.5 KA (3 segundos)	1.00	US\$	29,371.00	29,371.00
2	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 KV Relación : 400-800/1/1 amperios, protección (3 núcleos) , 10 VA, 5P20, medición (1 núcleo), 10 VA, CL: 02. Tensión de servicio auxiliar : 125 VCC. Incluye : Caja de agrupamiento de cables.	3.00	US\$	15,142.00	45,426.00
3	SECCIONADOR DE BARRA DE 138 KV Con mando a motor, BIL : 650 KVp, 1250 amperios. Corriente máxima de corta duración : 31.5 KA (3 segundos). Línea de fuga total (41 KV/mm)=5945 mm. Tensión de servicio auxiliar : 125 Vcc	1.00	US\$	14,412.00	14,412.00
4	SECCIONADOR DE LINEA 138KV Con mando a motor, BIL = 650 KVp, 1250 amperios. Corriente máxima de corta duración : 31.5 KA (3 segundos). Línea de fuga total (41 KV/mm) = 5945 mm. Tensión de servicio auxiliar : 125 Vcc.	1.00	US\$	16,092.00	16,092.00
5	TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 138 KV Tipo capacitivo, BIL : 650 KVp, relación : 138/V3 - 0.1/V3 - 0.1/V3, 30 VA / 3P, 0.2 un núcleo de protección y otro de medición. Línea de fuga total (41 KV/mm)= 5945 mm. Tensión de servicio auxiliar : 125 VCC. Incluye : caja de agrupamiento de cables.	3.00	US\$	9,912.00	29,736.00
6	PARARRAYOS Tipo metal óxido con contador de descargas 120 KV de tensión nominal, clase 3 y 92 KV (COV) , BIL : 650 KVp. Línea de fuga total (41 KV/mm) = 5945 mm	3.00	US\$	2,765.00	8,295.00
7	AISLADORES PORTABARRAS 138 KV, BIL : 650 KVp	1.00	US\$	2,216.00	2,216.00

--	--	--	--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	180 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.