

COTIZACION Nro FL-0584-1

RAZON SOCIAL : GYM SA
Av. Paseo de la Republica Nro. 4675 - Surquillo -
Lima
Tel.: 4444422 / F. 2410444

Referencia:

ATENCION : Rodrigo Ramos Cotrina
PROYECTO : LLTT 60 KV desde SET San Bartolo

Fecha: 25/10/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO DE 72.5kV Operación : unipolar Tension Nominal: 72.5kV BIL : 325 KVp Frecuencia : 60Hz Interrupcion: SF6 Corriente nominal : 3150 amperios Poder de ruptura : 31.5 KA Incluye: Soporte y pernos Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: 70-SFM-32B	1.00	US\$	24,390.00	24,390.00
3	SECCIONADOR DE BARRA DE 72.5 kV, 550 kVp BIL. Instalación Horizontal. Apertura central, con mando eléctrico motorizado. Corriente nominal : 1250 amperios BIL : 325 KV Frecuencia : 60 Hz Poder de ruptura : 40 KA Incluye el suministro de estructura de soporte. Marca: SDCEM Modelo: SR16200	1.00	US\$	16,818.00	16,818.00
4	SECCIONADOR DE LINEA DE 60 KV Norma de fabricación : IEC 60129 Corriente nominal : 1250 amperios BIL : 325 KVp Frecuencia : 60 Hz Apertura central, montaje horizontal Poder de ruptura : 40 KA Marca: SDCEM Modelo: SR 16200 72.5kV	1.00	US\$	19,183.00	19,183.00
5	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO DE 72.5 kV Voltaje del sistema : 72.5 KV BIL : 325 KVp Frecuencia : 60 Hz	3.00	US\$	9,316.00	27,948.00

	<p>Poder de ruptura : 31.5 KA Incluye : estructura soporte. Relación de transformación : 100-200/5/5 A Clase precisión medida : 0.5, 15 VA Clase precisión protección : 5P20, 15 VA</p> <hr/> <p>Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: CT 72.5</p>				
6	<p>TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CAPACITIVA DE 72.5 kV</p> <p>Tensión del sistema : 72.5 KV BIL : 325 KVp Frecuencia : 60 Hz Relación de transformación : 4.16/V3 / 0.11/V3 / 0.11/V3 Clase de Precisión medida : 0.5, 10 VA Clase de Precisión protección : 5P20</p> <hr/> <p>Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: CVE 72.5</p>	3.00	US\$	8,240.00	24,720.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	180 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.