



Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

## COTIZACION Nro 0217-ETT-1

RAZON SOCIAL

GIGAWATT INGENIEROS

Referencia:

ATENCION

Mitchell Arana

PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN

Fecha:

22/05/2013

<b>POR</b>	VΕ	N	IR
------------	----	---	----

ITEM	DESCRIPCION		CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Seccionador Barra		1.00	US\$	13,982.00	13,982.00
	Marca: EMEK Modelo: DR 145 NM					
2	Transformador de tensio	ón capacitiva Aceite	3.00	US\$	11,440.00	34,320.00
	Marca: EMEK Modelo: KGT 145					
3	Transformador de corrier Tensión nominal Relación de transformación Potencia del secundario Clase Corriente de falla Nivel de Aislamiento Tensión de ensayo Línea de fuga Frecuencia Tipo de Instalación  Marca: EMEK Modelo: AT 145	nte Aceite-138kV 138 kV n Measure:200-300-400-500-600 //Protection:300-400-5 00-600-700 A 30VA-30 VA 5P20-0.2 25KA-50 kA 650 kVp 275 kV 31 mm/kV 60 Hz Outdoors	3.00	US\$	10,172.00	30,516.00
4	Pararrayos Polimérico-1 Tensión Nominal Corriente de Descarga Clase Nivel de Aislamiento Tensión de ensayo Línea de Fuga Frecuencia  Marca: Modelo:	38kV 138 kV 10 kAp 2 31 kVp 650 kV 275 mm/Kv 60 Hz	3.00	US\$	1,401.00	4,203.00
5	Pararrayos Polimérico-2 Tension Nominal Corriente de Descarga Clase	<b>2.9kV</b> 22.9 kV 10 kAp 2	3.00	US\$	502.00	1,506.00

**EltroTec**<sub>SAC</sub>

Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

	Nivel de Aislamiento Tension de Ensayo Linea de Fuga Frecuencia	145 kVp 50 kV 31 mm/kV 60 Hz				
	Marca: Modelo:					
6	Pararrayos Polimérico- Tensión Nominal Corriente de Descarga Clase Nivel de Aislamiento Tensión de ensayo Línea de Fuga Frecuencia	10kV 10 kV 10 kAp 2 75 kVp 28 kV 31 mm/Kv 60 Hz	6.00	US\$	292.00	1,752.00
	Marca: Modelo:					

## **CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 2 MESES\_PARARRAYOS INAEL

6 MESES\_ SECCIONADOR Y TRANSFORMADOR EMEK

Contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega

Almacenes Lima.

Forma de Pago

50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.