

**EltroTec**<sub>sac</sub>

Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

## COTIZACION Nro 0553-ETT-1

RAZON SOCIAL : Referencia:

ATENCION

PROYECTO: Fecha: 19/09/2013

ITEM	DESCR	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL	
1	INTERRUPTOR DE POTE Tensión nominal Corriente nominal Corriente de Cortocircuito Nivel de Aislamiento Tensión de ensayo Frecuencia Línea de fuga Fases  Marca: CROMPTON Modelo: 120-SFM-32	123 kV 800 A 20 kA 450 kVp 185 kV 60 Hz 31 mm/KV TRIPOLAR	2.00	US\$	29,000.00	58,000.00
2	TRANSFORMADOR DE T 123kV Tensión Nominal AC Relación de transformación Potencia del secundario Clase Nivel de Aislamiento Tensión de Ensayo Línea de Fuga Frecuencia Tipo de Instalación  Marca: EMEK Modelo: KGT 125	123 kV 160 /V3 // 0.10/V3 - 0.10/V3 kV 30 - 30 VA 3P - 0.2 450 kVp 185 kV 31 mm/kV 60 Hz OUTDOOR	6.00	US\$	9,314.00	55,884.00
3		123 kV 123 kV 1250-500 / 1-1-1 A 15-15-15 VA 5P20-5P20-0.2 20 kA 450 kVp 185 kV 31 mm/kV 60 Hz OUTDOOR	6.00	US\$	8,149.00	48,894.00
4	SECCIONADOR DE LINE. Tensión nominal	<b>A DE 123kV</b> 123 kV	2.00	US\$	11,053.00	22,106.00



Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

nte Nominal	800 A	I			
Corriente de falla 20 kA					
Duracion asignada de corto1 s circuito					
)	3				
o oporturo					
Tipo de apertura CENTRAL Cuchilla de Puesta a Tierra SI					
le Aislamiento	450 kVp				
n de ensayo	185 kV				
de fuga	31 mm/Kv				
encia	60 Hz				
ctos auxiliares ales	08 NA + 08 NC				
ctos auxiliares de a a tierra	08 NA + 08 NC				
e Mando Principal	MOTORIZADO				
Tipo de Mando de puesta aMANUAL tierra					
e Instalación	HORIZONTAL				
EMEK DR 123 EM					
JCTURA DE SOPO 3kV	DRTE DE SECCIONADOR	2.00	US\$	3,715.00	7,430.00
tura reticulada galv e:	anizada.				
s de anclaje					
UCTURA DE SOPO SFORMADORES D	ORTE DE DE MEDIDA DE 123kV	12.00	US\$	1,462.00	17,544.00
tura reticulada galv e: s de anclaje	anizada.				
CAJA DE AGRUPAMIENTO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE		2.00	US\$	1,154.00	2,308.00
DE AGRUPAMIEN	TO DE TRANSFORMADOR	2.00	US\$	1,308.00	2,616.00
DE A		AGRUPAMIENTO DE TRANSFORMADOR	ON 2.00		

## **CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 180 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.





Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DIECIOCHO (18) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión

de la instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.