

## COTIZACION Nro FL-0415-1

RAZON SOCIAL : CAME CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES S.A. Referencia:  
ATENCION : José Villaverde  
PROYECTO : LLTT 220 KV, S.E EL HIERRO - S.E. Fecha: 24/07/2013  
MARCONA - SHOUGANG

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	<b>AISLADORES TIPO ANTIFOG</b>  Aisladores de porcelana tipo antifog. Clase ANSI 29-2 Resistencia electromecánica combinada : 160 KN Línea de fuga : 475 mm Diámetro máximo : 305 mm  Marca: Modelo:	3171.00	US\$	28.00	88,788.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 120 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.