

COTIZACION Nro 0055-ETT-1

RAZON SOCIAL : ELECTROWERKE S.A. Referencia:
Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuiereta -
Surco Lima, Peru
Tel.: 271-2700

ATENCION : Iván Horna

PROYECTO : Cotización-seccionador

Fecha: 03/06/2014

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Seccionador Línea Tensión nominal 123 kV Corriente Nominal 800 A Corriente de falla 31.5 kA Fases 3 Tipo de apertura Horizontal Cuchilla de Puesta a Tierra Si Nivel de Aislamiento 450 kVp Tensión de ensayo 230 kV Línea de fuga 25 mm/Kv Frecuencia 60 Hz Tipo de Instalación Horizontal Center Break, Horizontal Opening, Motor Operated. With One Manual Operated Earth Blade, CD:25mm/kV , 800A, STC: 31.5kA/1s, 3 phase. Marca: EMEK Modelo: DR 123 EM	2.00	US\$	9,005.00	18,010.00
2	Seccionador Barra Tensión nominal 123 kV Corriente Nominal 800 A Corriente de falla 31.5 kA Fases 3 Tipo de apertura Horizontal Cuchilla de Puesta a Tierra No Nivel de Aislamiento 450 kVp Tensión de ensayo 230 kV Línea de fuga 25 mm/Kv Frecuencia 60 Hz Tipo de Instalación Horizontal Center Break, Horizontal Opening, Motor Operated. Without Earth Blade, CD:25mm/kV , 800A, STC: 31.5kA/1s, 3 phase Marca: EMEK Modelo: DR 123 NM	3.00	US\$	7,598.00	22,794.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : Siete meses y medio, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo

		no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto con la orden, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de veinticuatro(24) MESES a partir de la entrega o dieciocho (18) MESES con la puesta en servicio en patio de llaves, cualquiera que ocurra primero. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberán contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	30 días.