

COTIZACION Nro FL-0587-1

RAZON SOCIAL : ADINELSA
Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421 San Juan
de Miraflores – LIMA
Tel.: 217-2000 / F: 466-6666

Referencia:

ATENCION :
PROYECTO : Recloser 27kV

Fecha: 09/09/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Reconectador automático Aislamiento en SF6 27kV INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO TRIPOLAR 27kV, 150kVp-BIL, 630A, 12,5kA, 60Hz, aislado en gas SF6 y camara de extincion de arco en vacío, carcasa de acero inoxidable, para montaje en estructura tipo poste Tipo de Control: Relé Microprocesador N° de Operaciones de Cierre: 4 Disparos - 3 Recierres. Incluye: - Relé de protección electrónico. Protección por sobrecorriente entre fases, fase-tierra y sensitiva a tierra. - Medición de parámetros eléctricos: tensión, corriente, kW, kWh, f.d.p., demanda en Watts y VARs, frecuencia. - Oscilografía - RTU con protocolo de comunicación DNP 3.0 para automatización, transmisión de data, estados y control a distancia - Aisladores de Goma Silicón - Gabinete de control con espacio preparado para instalación de módem de comunicación o radio. - Cargador-rectificador y batería de respaldo. - Estructura soporte tipo poste - Cables de Control - Transformador auxiliar de Alimentación 22.9/0.22kV Marca: ENTEC Modelo: EVR-2	1.00	US\$	16,232.00	16,232.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 15 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.

Lugar de Entrega : En sus almacenes en Piura

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.

Validez : Por ser equipo en stock, la validez es de Siete (07) días a partir de la fecha.