

COTIZACION Nro FL-0604-1

RAZON SOCIAL : MINERA SANTA LUISA Referencia:

Tel.:

ATENCION : JULIO MERA

PROYECTO: EQUIPOS EN 22.9KV Fecha: 22/11/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Reconectador automático Aislamiento en Resina 27kV	1.00	US\$	14,110.00	14,110.00
	INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO TRIPOLAR 27kV, 150kVp-BIL, 630A, 12,5kA, 60Hz, encapsulado en Resina Cicloalifática y camara de extincion de arco en vacío, carcasa de acero inoxidable, para montaje en estructura tipo poste Tipo de Control: Relé Microprocesador N° de Operaciones de Cierre: 4 Disparos - 3 Recierres. Incluye:  - Relé de protección electrónico. Protección por sobrecorriente entre fases, fase-tierra y sensitiva a tierra.  - Medición de parámetros eléctricos: tensión, corriente, kW, kWH, f.d.p., demanda en Watts y VARs, frecuencia.  - Oscilografía  - RTU con protocolo de comunicación DNP 3.0 para automatización, transmisión de data, estados y control a distancia  - Aisladores de Goma Silicón  - Gabinete de control con espacio preparado para instalación de módem de comunicación o radio.  - Cargador-rectificador y batería de respaldo.  - Estructura soporte tipo subestación  - Cables de Control				
	Marca: ENTEC Modelo: EPR-2				
2	Seccionador Barra 22.9kV  Seccionador de Barra 24kV, 630A, 20kA, 125kV-Bil, con accionamiento manual, de apertura vertical, para instalación horizontal o vertical.  Modelo: Ftr 24kV	3.00	US\$	5,372.00	16,116.00
	Marca: DRIESCHER Modelo: FTr 24-630-25				

## **CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de

Fax: 355-2184

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

1/2



reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y

viáticos de nuestro especialista designado.

90 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de Plazo de Entrega

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega En sus almacenes en Lima.

Forma de Pago 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Treinta (30) días a partir de la fecha. Validez