

COTIZACION Nro 0100-ETT-1

RAZON SOCIAL : ELECTRONOROESTE S.A - ENOSA
 ATENCION : LUIS CHAVEZ BECERRA
 PROYECTO : COTIZACION DE RECLOSER

Referencia:

Fecha: 18/01/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Reconectador automático-27kV Tensión Nominal 27 kV Fases 3 Corriente nominal 630 A Corriente de falla 12.5 kA Nivel de Aislamiento 150 kVp Tensión de Ensayo 50 kV Línea de fuga 20 mm/kV Frecuencia 60 Hz No incluye transformador monofásico de servicio auxiliar. Marca: SHINSUNG Modelo: SMRC 26		1.00	US\$	14858	14858
2	Transformador de Corriente Resina-32kV Tension Nominal 24 kV Relacion de Transformacion 100/5-5A Potencia del Secundario 30-30 VA Clase 0.2S-10P20 Corriente de Falla 8 kA Nivel de Aislamiento 150 kVp Tension de Ensayo 50 kV Linea de Fuga 25 mm/kV Frecuencia 60 Hz Tipo de Instalacion Exterior Marca: ESITAS Modelo: ATH-32		3.00	US\$	2152	6456

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	13 SEMANAS. Contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.