

COTIZACION Nro 0104-ETT-1

RAZON SOCIAL : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE
 AREQUIPA S.A. - EGASA
 ATENCION : MESA DE PARTES
 PROYECTO : ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERÍAS PARA LA
 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI V

Referencia:

Fecha: 16/01/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Banco de baterías Plomo-Acido Ventiladas 48Vcc, 420AH Tensión nominal 48 V Capacidad 420 Ah Numero de Celdas 23 Tipo de celda OPzS Tiempo de vida 20 Años Tipo de Rack N/A Tapones antifiama SI Tipo de Sistema VENTILADA Electrolito Líquido Rango de operación: -20 °C hasta 55°C Incluye: Kit de Herramientas: un embudo, un decantador, un hidrómetro, un conjunto de protección, gafas protectoras, guantes y accesorios de montaje. Marca: BAE Modelo: 6 OPzS 420		1.00	US\$	16981	16981
2	Banco de baterías Plomo-Acido Ventiladas 125Vcc, 800AH Tensión nominal 125 V Capacidad 800 Ah Numero de Celdas 60 Tipo de celda OPzS Tiempo de vida 20 Años Tipo de Rack N/A Tapones antifiama SI Tipo de Sistema VENTILADA		1.00	US\$	65284	65284

	<p>Electrolito Líquido Rango de operación: -20 °C hasta 55°C Incluye: Kit de Herramientas: un embudo, un decantador, un hidrómetro, un conjunto de protección, gafas protectoras, guantes y accesorios de montaje.</p> <hr/> <p>Marca: BAE Modelo: 8 OPzS 800</p>					
--	--	--	--	--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en AREQUIPA. Los precios no incluyen
		IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión del montaje y puesta en servicio, así como las pruebas de carga.
Plazo de Entrega	:	90 DÍAS, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del
		pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a
		siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes AREQUIPA.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de 3 AÑOS a partir de la
		entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por
		nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.