

COTIZACION Nro FL-0549-1

RAZON SOCIAL : ELECTRO ORIENTE-EMPRESA
REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO
DE ELECTRICIDAD DEL OR

Referencia:

ATENCION :
PROYECTO : BANCOS DE CONDENSADORES

Fecha: 21/08/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Banco de capacitores Monofásico 10kV - 300kvar Banco de capacitores fijo 10kV Banco de capacitores 12 kV, 3fase, 300 KVAR Para instalación al exterior, 60Hz, conformado por 3 capacitores monofásicos de 100kvar cada uno. Aisladores de porcelana, 12V, 75/95kV-BIL, 31mm/kV Diseño del capacitor: - Tensión de Linea: 10kV - Tensión máxima: 12kV Incluye: - Un soporte de acero inoxidable, bastidor para montaje en poste. - Tres (3) seccionadores cut-out - Tres (3) pararrayos - Incluye ferretería para los soportes - Repuestos - Viaje a fábrica para un (1) inspector de Electro Oriente Marca: SAMWHA Modelo: NH 10kV	6.00	US\$	6,722.00	40,332.00
2	Banco de capacitores Monofásico 22.9kV - 100Kvar Banco de capacitores fijo 22.9kV Banco de capacitores 24 kV, 3fase, 300 KVAR Para instalación al exterior, 60Hz, conformado por 3 capacitores monofásicos de 100kvar cada uno. Aisladores de porcelana, 24V, 125kV-BIL, 31mm/kV Diseño del capacitor: - Tensión de Linea: 22.9kV - Tensión máxima: 24kV Incluye: - Un soporte de acero inoxidable, bastidor para montaje en poste. - Tres (3) seccionadores cut-out - Tres (3) pararrayos - Incluye ferretería para los soportes - Repuestos Marca: SAMWHA Modelo: NH 10kV	3.00	US\$	8,163.00	24,489.00
3	Banco de capacitores Monofásico 22.9kV - 375Kvar Banco de capacitores fijo 22.9kV	2.00	US\$	9,413.00	18,826.00

	<p>Banco de capacitores 24 kV, 3fase, 375 KVAR Para instalación al exterior, 60Hz, conformado por 3 capacitores monofásicos de 125kvar cada uno. Aisladores de porcelana, 24V, 125kV-BIL, 31mm/kV Diseño del capacitor: - Tensión de Linea: 22.9kV - Tensión máxima: 24kV Incluye: - Un soporte de acero inoxidable, bastidor para montaje en poste. - Tres (3) seccionadores cut-out - Tres (3) pararrayos - Incluye ferretería para los soportes - Repuestos</p> <hr/> <p>Marca: SAMWHA Modelo: NH 22.9kV</p>				
--	---	--	--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.
Plazo de Entrega	:	120 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	En sus almacenes en Tarapoto.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.