

COTIZACION Nro FL-0614-1

RAZON SOCIAL : ICE INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.
Referencia:
Av. Jose Galvez Barrenechea 194 Urb. CORPAC
- San Isidro - Lima
Tel.: 224-1317 / 224-0765

ATENCION : Hector Wong

PROYECTO : Concurso de Precios N° 02-034-2013 - Fecha: 20/09/2013
ILLIMO - LAMBAYEQUE // 72.5kV

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Interruptor de Potencia 72,5 kV 325 kV-BIL, Incluye estructura de soporte Marca: Crompton Greaves	2.00	US\$	20,676.00	41,352.00
2	Seccionador de linea 72,5 kV Seccionador de linea 72,5 kV, 800 A, 325 kV-Bil, 25kA, Marca: MESA	2.00	US\$	13,509.00	27,018.00
3	Seccionador de barra 72.5kV Seccionador de barra 72,5 kV, 800 A, 325 kV-Bil, 25kA, Marca: MESA	2.00	US\$	9,249.00	18,498.00
4	Transformador de corriente 72.5kV Current Transformers 72.5 kV, 500-250/1-1-1 A, Core 1 - 500-250/1 A , Cl. 0.2 , 15 VA, Core 2 - 500-250/1 A , Cl. 5P20 , 15 VA, Core 3 - 500-250/1 A , Cl. 5P20 , 15 VA, 325 kV-BIL Incluye estructura de soporte. Marca: Crompton Greaves	6.00	US\$	8,939.00	53,634.00
5	Transformador de tensión capacitivo 72.5kV Capacitive Voltage Transformers 72.5kV, 60000/ 3:100/ 3 V, Winding 1 - Cl. 3P, 30 VA, Winding 2 - Cl. 0.2, 30 VA, 325 kV-BIL	6.00	US\$	9,260.00	55,560.00

	Incluye estructura de soporte. Marca: Crompton Greaves				
6	Pararrayos 60kV, Clase 3 ZnO Surge Arrester 72.5 kV, Tension Nominal: 66 kV, MCOV: 43 kV, Clase: 3, 10 kA, Porcelana marron, Creepage 31 mm/kV, Con base aislante y contador de descarga Incluye: Estructura de soporte Marca: Crompton Greaves	6.00	US\$	1,557.00	9,342.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	Item 1: 150 días Item 2 y 3: 200 días Item 4,5 y 6: 150 días contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Cliente Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.