

## COTIZACION Nro 0661-ETT-1

**RAZON SOCIAL** : HM CONTRATISTAS S.A      Referencia:  
 Jr. Francisco de Zela Nro. 369 - Independencia -  
 Huaraz - Ancash  
 Tel.: 429328  
**ATENCION** : Orlando García Salas  
**PROYECTO** : LP N°. 010-2013 /MEM/DGR      Fecha: 14/10/2013  
 "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN  
 RURAL DE LAS LOCALIDADES DE  
 SANTA FILOMENA Y SAN LUIS ALTA,  
 DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA  
 DE L

ITEM	DESCRIPCION		CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	<b>Regulador de tensión Simple fase 14.4kV, 100A</b>		3.00	US\$	17,260.00	51,780.00
	Tensión nominal	14.4 kV				
	Potencia Aparente	144 kVA				
	Corriente Nominal	100 A				
	Corriente de falla	12.5 kA				
	Nivel de Aislamiento	150 kVp				
	Frecuencia	60 Hz				
	<div> <div>Marca:</div> <div>ITB</div> </div> <div> <div>Modelo:</div> <div>RAV-144</div> </div>					
1	<b>Seccionador By-pass</b>		3.00	US\$	1,277.00	3,831.00
	Tension Nominal	27 kV				
	Corriente Nominal	100 A				
	Corriente de Falla	12.5 kA				
	Tipo de Apertura	Vertical				
	Cuchilla de Puesta a Tierra	No				
	Nivel de Aislamiento	150 kVp				
	Frecuencia	60 Hz				
	Tipo de Instalacion	Outdoor				
	<div>Tipo By-pass</div> <div>Modelo: ACB27 - 27kV</div>					
	<div> <div>Marca:</div> <div>CAVANNA</div> </div> <div> <div>Modelo:</div> <div>ACB27-600</div> </div>					

**CONDICIONES COMERCIALES:**

**Precios** : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.  
**Plazo de Entrega** : 90 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.  
**Lugar de Entrega** : Almacenes Lima.  
**Forma de Pago** : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.  
**Garantía** : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

---

Validez : instalación por nuestro especialista.  
Treinta (30) días a partir de la fecha.