

COTIZACION Nro 0091-ETT-1

RAZON SOCIAL : GCZ INGENIEROS S.A.C.
 ATENCION : MIGUEL PAZ
 PROYECTO : Proyecto Chile

Referencia:

Fecha: 15/03/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Banco de baterías Plomo-Acido Selladas 110VDC Tensión nominal 110 V Capacidad 100 Ah Numero de Celdas 54 (2V) Tipo de Rack STANDARD Tipo de Sistema VRLA Rack type: PGL 2-32 Marca: BAE Modelo: 2 OPzV 100		2.00	US\$	21925	43850
2	Banco de baterías Plomo-Acido Selladas 110VDC Tensión nominal 110 V Capacidad 75 Ah Numero de Celdas 9 (12V) Tipo de Rack STANDARD Tipo de Sistema VRLA Rack type: PGL 2-15 H Marca: BAE Modelo: 12 V 3 OGiV 75		2.00	US\$	16196	32392
3	Cargador rectificador Trifásico 110VDC,40A Tensión Nominal 380 V Fases 3 Tensión de salida DC 110 V Corriente nominal 40 A Frecuencia 50 Hz Tipo de Baterías Plomo Acido Altitud de instalacion 800 msnm		2.00	US\$	15697	31394

	<p>D380G110/ 40 Wrug?TDG. Tensión de entrada: 380VAC, 3 fases, estrella (con neutro), 50Hz Tensión de salida nominal: 110VDC. Corriente de salida nominal: 40 A. Complementos y accesorios de equipo estándar. Protector de sobredescarga de batería. Detector de defecto a tierra. Características establecidas en la especificación. Embalaje marítimo caja madera fumigada homologado y certificado. Con documentación técnica.</p> <p>Suplemento de armario para incluir diodos countercell HASTA UNAS</p> <p><u>DIMENSIONES TOTALES DE 2000X600X600 MM</u></p> <hr/> <p>Marca: BENNING</p> <p>Modelo: THYROTRONIC</p>					
--	--	--	--	--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.
Plazo de Entrega	:	16 semanas para los cargadores. 12 semanas para los bancos de baterías. Contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.