

COTIZACION Nro FL-0780-2-A-A-A

19/05/2014

Fax: 355-2184

RAZON SOCIAL : ELECTRO ORIENTE-EMPRESA Referencia:

REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL OR Av. Freyre 1168 Iquitos-Maynas-Loreto, Perú

Tel.: +51 65 253500

ATENCION : Henry Condor

PROYECTO : Montaje Electromecánico, Pruebas Fecha:

Eléctricas y Puesta en Servicio de un (01) Interruptor de Potencia en la S.E.

Moyobamba

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Montaje Electromecánico, Pruebas Eléctricas y Puesta en Servicio de un (01) Interruptor de Potencia en la S.E. Moyobamba	1.00	US\$	18,600.00	18,600.00
	Actividades: o Transporte de nuestro personal desde nuestras instalaciones de EW a vuestras instalaciones y viceversa. o Montaje del nuevo interruptor. o Llenado de Gas SF6 al Interruptor. o Conexionado de cables control. o Pruebas eléctricas Pruebas de aislamiento Pruebas de resistencia de contactos Pruebas de simultaneidad de polos Pruebas de tiempos de apertura y cierre de interruptores Pruebas de operación sin carga y con carga Pruebas de apertura por actuación de Relés de Protección. o Conexionado de cables de AT. o Supervisión de la Puesta en servicio. Incluye: Suministro de Conectores de Alta Tensión				
	o Suministro de cables de control B.T., (se empleará el existente) o Suministro de cables de A.T.				
	 * La grúa será proporcionada por el cliente. * Para la ejecución del servicio se requiere un corte efectivo de 12 horas 				
2	supervision de area	3.00	US\$	1,500.00	4,500.00
	supervision de area				
3	instalacion de equipos	2.00	US\$	720.00	1,440.00
	instalacion de equipos				

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef.: 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru



CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD). Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 2 días, a acordar con el cliente final

Lugar de Entrega : S.E. Moyobamba Forma de Pago : 100% Factura a 30 días

Garantía : No aplica

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.

2/2

Fax : 355-2184